REFERENCIÁK

Amit eddig bekötöttünk.

Erőművi léptékű kisfeszültségű villamos hálózatok a transzformátorállomás 0,4/0,8 kV-os oldaláig: főelosztók, földkábelek, kábelvégek, mérés és átadás. Országszerte és Horvátországban, év és régió szerint, teljesítménysávval.

55	51 MW	6 régió	2022–2026
projekt a listában	bekötött teljesítmény	és Horvátország	a lista időszaka

A legtöbb projektben: kisfeszültségű villamos hálózat kivitelezése, villamos biztonsági és villámvédelmi felülvizsgálat, kivitelezői felelős műszaki vezetés.

2026

4 projekt

Nyugat-Dunántúl	Erőmű teljes körű kivitelezése	**legfeljebb 0,5 MW-os**
Közép-Dunántúl	2 erőmű teljes körű kivitelezése	**legfeljebb 0,5 MW-os**
Dél-Dunántúl	Erőmű teljes körű kivitelezése	**legfeljebb 0,5 MW-os**

2025

10 projekt

Észak-Alföld	2 erőmű	**4–6 MW-os**
Közép-Dunántúl	2 erőmű	**2–3 MW-os, legfeljebb 0,5 MW-os**
Dél-Alföld	Ipari üzem: DC-oldali javítás és helyreállítás	**legfeljebb 0,5 MW-os**
Dél-Dunántúl	Erőmű teljes körű kivitelezése	**legfeljebb 0,5 MW-os**
Közép-Dunántúl	3 erőmű teljes körű kivitelezése	**legfeljebb 0,5 MW-os**
Közép-Magyarország	Carport-erőmű: földelés, AC-oldal, tűzvédelmi leválasztás, nyomvonalak	**legfeljebb 0,5 MW-os**

2024

6 projekt

Közép-Magyarország	5 erőmű	**2–3 MW-os**
Észak-Alföld	Erőmű	**2–3 MW-os**

2023

10 projekt

Dél-Alföld	2 erőmű	**legfeljebb 0,5 MW-os**
Dél-Dunántúl	2 erőmű	**legfeljebb 0,5 MW-os, 0,5–1,5 MW-os**
Horvátország	Erőmű	**2–3 MW-os**
Észak-Alföld	2 erőmű	**legfeljebb 0,5 MW-os**
Közép-Dunántúl	3 erőmű	**legfeljebb 0,5 MW-os**

2022

25 projekt

Dél-Alföld	13 erőmű	**legfeljebb 0,5 MW-os**
Dél-Dunántúl	7 erőmű	**legfeljebb 0,5 MW-os**
Közép-Magyarország	5 erőmű	**legfeljebb 0,5 MW-os**

Eszközpark

saját, nem bérelt

Minden, ami egy ipari kisfeszültségű hálózat bekötéséhez, méréséhez és átadásához kell, saját tulajdonban, rendszerezve áll rendelkezésre. Ha egy alvállalkozó csapatnak hiányzik valami, mi biztosítjuk.

Mérés és átadás

- Sonel MPI-540-PV érintésvédelmi és PV-műszer
- Benning PV2 telepítésvizsgáló
- HT Italia PV-ISOTEST szigetelésmérő, 1500 V DC-ig
- Benning SUN 2 besugárzás- és hőmérsékletmérő
- 1500 V DC feszültségmérő, True RMS AC/DC lakatfogók, hőkamera
- Vonalkódolvasó a soros számok és a dokumentáció rögzítéséhez

Kábelezés és bekötés

- Milwaukee M18 akkus hidraulikus kábelsaru-krimpelő, alumínium- és rézpofákkal, 16–300 mm²-ig
- Knipex 630 mm-es kábelvágó és racsnis kábelvágók
- Szemes saru prések, érvéghüvely-fogók 0,25–35 mm²-ig, MC4-fogók
- Knipex blankoló és szigeteléseltávolító szerszámok
- Milwaukee M18 akkus kábelbehúzó (36 m), Q-Lantec üvegszálas berudaló (100 m)
- 5 db Runpotec kábelcsévélő a nagy keresztmetszetű kábelekhez
- 3 db nyomatékkulcs a dokumentált meghúzáshoz

Gépek és járművek

- 1 tonnás minikotró szállítóutánfutóval, földmunkához
- Mercedes Vito 4×4, Isuzu D-Max, Renault Trafic szerszámos furgon
- Milwaukee M18 FUEL gépcsalád: 2 ütvecsavarozó, 2 fúró-csavarozó, 2 sarokcsiszoló
- 20 db Milwaukee akkumulátor (15 × 5 Ah, 5 × 12 Ah), 6 portos Packout gyorstöltő
- Hikoki fúró-vésőkalapács, Krause létrák, munkavédelmi felszerelés

Rendszerezés

- Milwaukee Packout tárolórendszer: minden szerszámnak saját, felcímkézett helye van
- Fiókonkénti leltár, így egy pillantásra látszik, ha valami hiányzik
- A teljes készlet egy szerszámos autóban, azonnal indulásra készen

Jogosultságok

- Villamos biztonsági és villámvédelmi felülvizsgáló
- Felelős műszaki vezetés kamarai jogosultsággal
- Gépkezelő: kotró, homlokrakodó, mobil szerelőkosár és -állvány
- Tűzvédelmi szakvizsgák, munkahelyi elsősegélynyújtó

Iroda

- Bajai iroda: 6500 Baja, Szent Imre tér 3–4.
- Itt készül az ütemterv, a riport és az átadási dokumentáció
- Projektegyeztetés személyesen vagy videóhívásban



Szerszámkészlet, Packout-rendszerben



Mercedes Vito 4×4



Iroda, Baja



Járművek és 1 tonnás minikotró



Sonel MPI-540-PV



Benning PV2



HT PV-ISOTEST, 1500 V DC

A megrendelők nevét csak írásos hozzájárulásukkal közöljük, ezért a lista év és régió szerint, teljesítménysávokkal szerepel. Egyes megrendelőink szerződése nem engedi a referenciaként való megnevezést; ezek a projektek nem szerepelnek a listában. A részletekről a projektegyeztetésen szívesen beszélünk.